

Empresa: INTEGRAL ENGENHARIA LTDA

Título da Boa Prática: Dispositivo de Içamento de Pré-lajes

Categoria da Boa Prática: Métodos criativos em SST

Atividade de aplicação da Boa Prática: Içamento de pré-lajes

Descrição da Boa Prática: O dispositivo foi projetado e confeccionado para içamento de cinco pré-lajes simultaneamente.

Situação antes da Boa Prática:

As pré-lajes são içadas e montadas uma a uma, com a utilização do cabos de aço aumentando o risco de prensamento de membros.



Situação depois da Boa Prática: Redução da exposição das mãos aos riscos de pensamento com içamento de 5 peças.



Custo de implantação (R\$): sem custo

Tempo necessário para implantação: 1 dia